



VÝKAZ MATERIÁLU :

I č. 160, DÉLKA 5 375 MM	KS = 2	192,50 KG
I č. 160, DÉLKA 1 035 MM	KS = 2	37,10 KG
I č. 160, DÉLKA 1 600 MM	KS = 1	28,70 KG
I č. 160, DÉLKA 200 MM	KS = 1	3,60 KG
I č. 160, DÉLKA 1 900 MM	KS = 1	34,00 KG
I č. 160, DÉLKA 1 750 MM	KS = 1	31,40 KG
PLECH TL. 10 MM, VEL. 500x500 MM	KS = 1	20,00 KG
PLECH TL. 10 MM, VEL. 350x500 MM	KS = 1	14,00 KG
PLECH TL. 8 MM, VEL. 264x178,6 MM	KS = 21	63,40 KG
PLECH TL. 8 MM, VEL. 264x1 000 MM	KS = 21	354,80 KG
PLECH TL. 8 MM, VEL. 836x1 000 MM	KS = 1	14,70 KG
PLECH TL. 4 MM, VEL. 178,6x1000 MM	KS = 21	120,10 KG
CELKEM		914,30 KG

POZNÁMKA :

- VŠECHNY PRVKY OCELOVÉHO SCHODIŠTĚ BUDOU SPOLU NAVZÁJEM SVAŘENY KOUTOVÝMI PRŮBĚŽNÝMI SVARÝ.
- PŘED VLASTNÍ VÝROBOU KONSTRUKCE SCHODIŠTĚ MUSÍ VYBRANÝ DODAVATEL ZPRACOVAT DILENSKOU DOKUMENTACI. DÁLE JE NUTNÉ PŘESNÉ VÝŠKOVÉ ZAMĚŘENÍ STÁVAJÍCÍCH STROPNÍCH NOSNÍKŮ VZHLÉDEM K NAVRŽENÉ KONSTRUKCI SCHODIŠTĚ, A POPŘÍPADĚ UPRAVIT ULOŽENÍ SCHODNIC U KRATŠÍHO SCHODIŠTĚVÉHO RAMENE.
- KOTVENÍ ROZDÍLNÝCH PLECHŮ OCELOVÝCH SCHODNIC BUDE OCELOVÝMI KOTVAMI (NAPŘ. HILTI) , KS = 8.
- NA STUPNICE A PODSTUPNICE BUDE NALEPENO JAKO NÁŠLAPNÁ VRSTVA PVC S PROTISKLUZNÝMI PROFILY NA HRANĚ STUPŇU.

VED. PROJEKTANT ING.FUKSA	ZODP. PROJEKTANT TOLAROVÁ	FHK STAVEBNÍ PROJEKTY spol. s r.o./ IČO 25 22 75 48 Alej Svobody 56, 323 18 Pízeň Tel./fax: 377 534 818	FHK STAVEBNÍ PROJEKTY SPOL. S R.O.
INVESTOR HZS Pl., Kapliřova 9, Pízeň 320 00	STAVBA/OBJEKT KŘ HZS Pízeňského kraje VÝSTAVBA KOPIS		
OBSAH PŘÍLOHY OCELOVÉ SCHODIŠTĚ			DATUM 02/2011 STUPEŇ DZS,RDS MĚŘITKO 1:20 Č. PŘÍLOHY 14